แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

**ประเภท** โครงการจ้างเหมายกระดับถนนดิน ( สายไปบ้านเกษตรพัฒนา ซอยที่ 1 เชื่อมตำบลเมืองโพธิ์)

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

**หน่วยงาน** กองช่าง เทศบาลตำบลโคกเหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**ประมาณการโดย** นายธนภัทร ตรวจมรรคา **เมื่อวันที่** 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน ( บาท ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย ( บาท ) | จำนวนเงิน ( บาท ) | ราคา/หน่วย ( บาท ) | จำนวนเงิน ( บาท ) | | |
| **1** | **งานถางป่าขุดต่อ** | | | | | | | | |
| | - งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง | 1,785.00 | ตร.ม. | - | - | 3.60 | 6,426.00 | 6,426.00 | |
| **2** | **งานดินถม** | | | | | | | | |
| | - งานดินถมจากการขนส่ง | 3,046.00 | ลบ.ม. | 70.88 | 215,900.48 | - | - | 215,900.48 | |
| **3** | **งานวางท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ** | | | | | | | | |
| | - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม. | 30.00 | ท่อน | 412.12 | 12,363.60 | 140.00 | - | 12,363.60 | |
| | - งานคอนกรีต (ค.2) | 4.00 | ลบ.ม. | 1,557.83 | 6,231.32 | 436.00 | 1,744.00 | 7,975.32 | |
| | - งานไม้แบบ | 18.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 2,394.00 | 2,394.00 | |
| | - ไม้แบบ | 9.00 | ลบ.ฟ. | 526.64 | 4,739.76 | - | - | 4,739.76 | |
| | - ไม้เคร่าและค้ำยัน | 2.70 | ลบ.ฟ. | 560.75 | 1,514.03 | - | - | 1,514.03 | |
| | - ตะปูตอกไม้ | 4.50 | กก. | 30.37 | 136.67 | - | - | 136.67 | |
| | - เหล็ก RB 6 มม. | 20.00 | เส้น | 50.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 5.00 | กก. | 78.50 | 392.50 | - | - | 392.50 | |
| | - ค่าแรงผูกเหล็ก, ดัดเหล็ก | 0.05 | ตัน | - | - | 4,100.00 | 205.00 | 205.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น** | | | | | | | **253,047.35** | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

( นายธนภัทร ตรวจมรรคา )

นายช่างโยธาชำนาญงาน